Formular F1

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	**Cheltuieli pentru investitia de baza**		
01	CLADIREA C59		
02			
03	Instalatii incendiu		
04	PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59		
05	[illegible]		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI ROMANIA

Formular F2

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 CLADIREA C59

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.		**Constructii si instalatii aferente acestora**	
4.1.1	01	ARHITECTURA	
4.1.2	02	STRUCTURA-INCAPER BUTELII CO2	
4.1.3	04	INSTALATII TERMICE	
4.1.4	05	INSTALATII ELECTRICE	
4.1.5	06	SIST.STOC.SI DEVER AG.STING	
4.1.6	07	MONITORIZARE INCAPERE ANTIEX	
		TOTAL I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * PLOT PLAN S.R.L. * BUCURESTI, ROMANIA

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Formular F2

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.2.		**Montaj utilaje si echipamente tehnologice**	
4.2.1	01	ECHIPAMENTE TERMICE	
4.2.2	02	ECHIPAMENTE ELECTRICE	
4.2.3	03	ECHIPAMENTE CO2	
		TOTAL II	
		Procurare	
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
		TOTAL III	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

191

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59

Categoria de lucrari: 01 ECHIPAMENTE TERMICE

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 04 *Cate* 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IA37A	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	POMPA CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONT. PE COND. EXI				
	STENTA PRIN INSURUBARE AVAND D.PANA LA 1" INCLUSIV				
2	VC01D1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTAREA VENTILATORULUI CENTRIF.GR.TOTALA 200-400K				
	G.MONT.FUND.BETON				
3	IA05A1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CAZAN MONOBLOC PT INCALZIRE CENTRALAELECTRICA 30KW				
4	00804D06B2	02 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTARE ACCESORII: SENZOR MAGNETIC MONTAT APARENT				
	PE SUPORT METAL				
	SENZOR co				
5	VC01A1	82 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTAREA VENTILATORULUI CENTRIF.GR.TOTALA 50-200KG				
	MONT.FUND.BETON				
	TRAPA FUM				
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca	%			
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte	Io =	% x To		
	Profit	Po =	% x (To+Io)		
	TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59
Categoria de lucrari01 ECHIPAMENTE TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2205513**	KG	**0,800**			0,000
	BENTONITA MACINATA					
2	**5820170**	BUCATA	**110,000**			0,002
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920					
3	**5820285**	BUCATA	**26,000**			0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 60 GR. 4.8 S 920					
4	**5827556**	BUCATA	**15,000**			0,015
	SURUB PT.FUND. S.2350 F M 12 X 160 OL37					
5	**5827702**	BUCATA	**8,200**			0,008
	SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350					
6	**5840479**	BUCATA	**15,000**			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922					
7	**5840558**	BUCATA	**8,200**			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922					
8	**5840766**	BUCATA	**136,000**			0,001
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922					
9	**5900499**	KG	**1,080**			0,001
	SARMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 3,25					
10	**5904512**	M CUB	**1,080**			0,013
	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A					
11	**6100338**	KG	**0,120**			0,000
	SOLUTIE DE ETANSARE					
12	**6100814**	KG	**0,150**			0,000
	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80					
13	**6103294**	KG	**0,200**			0,000
	VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80					
14	**6200468**	KG	**0,800**			0,000
	GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF					
15	**6202480**	KG	**1,200**			0,001
	VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916					
16	**7306661**	KG	**0,050**			0,000
	BUMBAC DE STERS S 2091					
17	**7308164**	KG	**1,640**			0,001
	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63					
18	**7322940**	KG	**0,160**			0,000
	FUIOR CINEPA					
19	**7330002**	KG	**0,750**			0,000
	MINIU DE PLUMB					
20	**7330399**	KG	**2,600**			0,002
	MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI					
21	**7345136**	KG	**0,800**			0,000
	SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67					
22	**7345564**	KG	**1,000**			0,001
	SNUR DIN AZBEST 22 MM					

*Executant*19 *Obiectiv*23 *Obiect*04 *Categ*01

0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
23	7801190	BUCATA	1,010			0,000
SENZOR MAGNETIC						
24	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
				Total M:		0,053

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L.

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59
Categoria de lucrari01 ECHIPAMENTE TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0,36000			
2	0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12	8,26000			
3	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	8,26000			
4	0011732 INSTALATOR INCALZIRE 32	8,26000			
5	0011749 INSTALATOR INCALZIRE 4B	2,60000			
6	0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12	34,57999			
7	0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22	3,84999			
8	0011932 INSTALATOR VENTILATORIST 32	1,85000			
9	0011942 INSTALATOR VENTILATORIST 42	4,73000			
10	0011952 INSTALATOR VENTILATORIST 52	17,57664			
11	104 TEHNICIAN SISTEME DETECTIE	0,24000			
	Total m:	90,56662			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

Formular F4

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59

Categoria de lucrari: 01 ECHIPAMENTE TERMICE

*Obiectiv*23 *Obi*04 *Cate*01

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	0000012	BUCATA	2,00000			
	CENTRALA ELECTRICA 30KW					
	0000090	BUCATA	1,00000			
	VENTILATOR AXIAL PRESURIZARE					
	16	BUCATA	1,00000			
	POMPA CIRCULATIE CTA					
	CD23	BUCATA	1,00000			
	SENZOR CO2					
Total :						

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. BUCURESTI

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59

Categoria de lucrari: 02 ECHIPAMENTE ELECTRICE

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 04 *Cate* 02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
2	TCB08A1	82 BUCATA	11,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	AVERTIZOR INCENDIU (MANUAL SAU AUTOM.) IN EXECUT.N ORMALA,MONTATA PE ZID SAU STILP ASIM: BUTON MANUAL AVERTIZARE INCENDIU,sirene , et				
6	00802B10A1	02 BUCATA	39,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTAJ DETECTOARE "CONVENTIONALE" DE FUM, TEMP, CO MBIN (FUM+ TEMP) PE TAVAN BETON				
12	00802B04C1	02 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CENTR DETECT/AVERTIZ INCENDIU "ANALOG-ADR." > 4 BU CLE+CEN. MASTER/SLAVE-PROGR/VERIF/PROBE-CEN+1BCL				
13	L1C50A1	82 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PLATFORMA PT.CANTARIRE, SOLENOID ASIM				
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca %				
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte Io = % x To				
	Profit Po = % x (To+Io)				
	TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po				

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59
Categoria de lucrari02 ECHIPAMENTE ELECTRICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
1	2100830	KG	5,500			0,005
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
2	2950716	BUCATA	22,000			0,001
	DIBLU DIN LEMN					
3	2958445	M CUB	0,240			0,192
	TRAVERSE SPEC.FAG 16X26 L=2,8-5,6M					
4	5837733	BUCATA	22,000			0,000
	SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 60 F1 S 1454					
5	5891674	TONE	0,102			0,102
	TIRFOANE TIP B2-A 24 X 150 OL37-1 S 1521					
6	6504888	TONE	0,051			0,051
	CLESTE SIMPLU (A) TIP 40					
7	6505521	KG	1440,000			1,440
	INEL CF TIP 40 CAL.1 SEMIBUNE					
8	7306350	BUCATA	11,000			0,037
	BRATARA ZINCATA PT CUTIE TERMI-NALA CONF.RU004 (POZ 1)					
9	7800917	BUCATA	39,390			0,000
	SOCLU DETECTOR					
10	8000277	%				0,000
	MATERIAL MARUNT					
				Total M:		1,828

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59
Categoria de lucrari02 ECHIPAMENTE ELECTRICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4=2 X 3	5
1	0010411 CONSTRUCTOR CAI FERATE 11	12,00000			
2	0010412 CONSTRUCTOR CAI FERATE 12	30,00000			
3	0010432 CONSTRUCTOR CAI FERATE 32	6,00000			
4	0019621 SAPATOR 21	780,00000			
5	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	816,00000			
6	0020722 ELECTROMECANIC TELE. 22	17,48989			
7	0020732 ELECTROMECANIC TELE. 32	8,68989			
8	0020742 ELECTROMECANIC TELE. 42	29,36989			
9	102 INGINER SISTEME DE SECURITATE	14,20000			
10	104 TEHNICIAN SISTEME DETECTIE	5,15000			
	Total m:	1718,89967			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI

Formular F4

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59

Categoria de lucrari: 02 ECHIPAMENTE ELECTRICE

Obiectiv 23 *Obi* 04 *Cate* 02

Nr. crt.	Cod / Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	0000014 CENTRALA DETECTIE INCENDIU	BUCATA	1,00000			
	0000015 SIRENA STROBOSCOPICA DE INTERIOR	BUCATA	1,00000			
	0000016 SIRENA STROBOSCOPICA DE EXTERIOR	BUCATA	1,00000			
	0000017 SIRENA STROBOSCOPICA ANTIEX	BUCATA	3,00000			
	0000018 DETECTOR FUM/TEMPERATURA	BUCATA	2,00000			
	0000021 DETECTOR FUM/TEMEPRATURA ANTIEX	BUCATA	34,00000			
	0000023 BUTON INCENDIU EXT	BUCATA	3,00000			
	0000025 BUTON INCENDIU ANULARE	BUCATA	1,00000			
	0000026 PLATFORMA CANTARIRE , INC CITITOR	BUCATA	3,00000			
	0000027 SOLENOID	BUCATA	3,00000			
Total :						

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59

Categoria de lucrari: 03 ECHIPAMENTE CO2

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 04 *Cate* 03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	M1G08D1	82 BUCATA	292,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SISTEME DE STIN INCENDIU CU CO2				
	$				
	ASIM				
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca %				
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte	Io = % x To			
	Profit	Po = % x (To+Io)			
	TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59
Categoria de lucrari03 ECHIPAMENTE CO2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**3500623** CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N	KG	**81,760**			0,081
2	**3604481** TABLA CONSTR.MECANICE S901 3 X1000X2000 OL37-1N	KG	**46,720**			0,046
3	**3615911** TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437	KG	**70,080**			0,070
4	**4708959** CABLU DUBLU NORMAL 6X19 160KGF D=12 B MAT Z/S	KG	**29,200**			0,032
5	**5822283** SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 60 GR. 4.8 S 920	BUCATA	**125,560**			0,030
6	**5840601** PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922	BUCATA	**125,560**			0,010
7	**5901194** ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INV. R1.2	KG	**116,800**			0,140
8	**5904512** OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A	M CUB	**73,000**			0,886
9	**6200535** BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	LITRU	**163,520**			0,147
10	**6202741** ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH	**408,800**			0,004
11	**7306661** BUMBAC DE STERS S 2091	KG	**58,400**			0,058
12	**7308164** CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	**78,840**			0,086
				Total M:		1,594

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59
Categoria de lucrari03 ECHIPAMENTE CO2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4=2X3	5
1	0021812	1021,99708			
	LACATUS MECANIC INTR.REP. 12				
2	0021822	1021,99708			
	LACATUS MECANIC INTR.REP. 22				
3	0021852	1021,99708			
	LACATUS MECANIC INTR.REP. 52				
	Total m:	3065,99124			

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

Formular F4

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 04 PROCURARE SI MONTAJ ECHIPA C59

Categoria de lucrari: 03 ECHIPAMENTE CO2

Obiectiv 23 *Obi* 04 *Cate* 03

Nr. crt.	Cod / Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
1	BUTELIE CU DIOXID DE CARBON 80 L	BUCATA	51,00000			
10	MANOMETRU	BUCATA	3,00000			
2	BUTELIE CU AZOT 10 L	BUCATA	3,00000			
3	FURTUN COMANDA	BUCATA	3,00000			
4	FURTUN PNEUMATIC	BUCATA	48,00000			
5	FURTUN RACORD COLECTOR	BUCATA	51,00000			
6	SISTEME COLECTARE PT GRUPURI BUTELI	BUCATA	3,00000			
7	DUZE DEVERSARE	BUCATA	76,00000			
8	ROBINET COMANDA	BUCATA	3,00000			
9	ROBINET PNEUMATIC	BUCATA	51,00000			
Total :						

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CLADIREA C59

Categoria de lucrari: 01 ARHITECTURA

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar / a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**RPCT26A1**	82 **MP**	**736,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEA				
	GRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*				
2	**RPIZC45D**	99 **MP**	**736,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA MAT.IZOLANTE SAU A PROTEC. INVELITORI				
	DIN TABLA PT.PROT.IZOLATIILOR				
3	**RCSI41B**	02 **MP**	**736,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMONT.ELEM.DE ACOPERIS, INVELITORI DE TABLA, AZBO				
	CIMENT, PVC, CARTON, PANZA, STUF				
4	**RPIZE17B**	99 **M**	**79,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA METALIZARILOR LA JGHEABURI SI BURLANE D				
	IN TABLA				
	DESF. JGHEABURI				
5	**RPIZE17B**	99 **M**	**23,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA METALIZARILOR LA JGHEABURI SI BURLANE D				
	IN TABLA				
	DESFACERI BURLANE				
6	**W1C09XA2**	93 **MP**	**211,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMONT.PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTE				
	L (PANOU DIN PLASA FIX SI USA DIN PLASA)				
	ASIM: DEMONTAT TAMPL.MET EXT.-FERESTRE				
7	**W1C09XA2**	93 **MP**	**23,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMONT.PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTE				
	L (PANOU DIN PLASA FIX SI USA DIN PLASA)				
	ASIM: DEMONTAT TAMPL.MET EXT.-USI				
8	**RPIZE17C**	99 **M**	**106,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA METALIZARILOR LA SORTURI,GLAFURI,GULERE				
	DIN TABLA				
9	**RPCT10A1**	82 **MP**	**260,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE				
	OBISNUITE LA PERETI *				
	DESF TENC, EXTERIOARA				

0	1	2	3	4	5
10	**RPCT10A1**	82 **MP**	**333,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI * DESF TENC, INTERIOARA				
11	**RCSB28D**	02 **M CUB**	**14,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MANUAL, PLACI PREFABRIC ATE PANA LA 15CM GROS. DEMOLARE TROTUAR BETON				
12	**RCSB28F**	02 **M CUB**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE, BET ON SIMPLU DEMOLT PLATF BETON AF.CENTRALA TERMICA				
13	**RPCG29C**	99 **M CUB**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN:CARAMIDA PLINA, BCA, BLOCURI CERAMICE,GVP,EXCL.SCHELA SI CURATIREA				
14	**TRB01A15**	82 **TONE**	**361,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $				
15	**RPCK09E**	09 **MP**	**738,00000**		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PARDOSELI INDUSTRIALE PRIN APLICAREA UNEI RASINI E POXIDICE ANTIPRAF				
16	**7347627**	**MP**	**738,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PARDOSEALA ANTISTATICA / ANTISCANTEI				
17	**QCD21B21**	99 **ZECI MP**	**9,50000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PER.GIPSC.-REZ.FOC\UMID-180MIN-1 STR.PL.12.5MM GKF I+VATA B.\MONT.CW 75\D=60CM\GR.P=150MM\H.MAX=4.25				
	L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF				
18	**7347630**	**MP**	**95,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 180 MIN				
19	**QCD13D11**	99 **ZECI MP**	**1,90000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PER.GIPSCARTON-REZ.FOC-90MIN.1STR.PL.12.5+15MM GKF +VATA B.\MONT.CW 50\D=60CM\GR.P=105MM\H.MAX=3.25M				
20	**8000928**	**MP**	**19,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	PLACI GIPS CARTON EI90 ,STRUCT MET CW100/150				
21	**QCK10B4**	99 **ZECI MP**	**0,60000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TAVAN GIPSCARTON REZ.FOC 60MIN, PL.GKF 2X15 MM MON T.PE SCHELET MET.DE SUSTINERE-ELEM.NONIUS D112				
	L:QC001B -M :7347629 -PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 60 MIN				
	L:QC006E -0003:855813D -ELEMENT SUPERIOR DE SUSPENDARE 50 CM NONIUS				
	L:QC050 -0002:0006701 -MACARA PLANSEU 0,5TF				

0	1	2	3	4	5
22	**CK19B**	02 **MP**	**200,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3 SI 6 MP INCLUSIV					
L:LC32C -0017:6308028	*-FRST DIN AL.TIP ROYAL S-SCHUCO MONTATE IN RAME*				
23	**CK19B**	02 **MP**	**4,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3 SI 6 MP INCLUSIV FERESTRE CU GEAM IMPOTRIVA RADIATIILOR					
L:LC32C -0017:6308028	*-FRST DIN AL.TIP ROYAL S-SCHUCO MONTATE IN RAME*				
24	**7347631**	**MP**	**4,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FOLIE GEAM PROTECTIE IMPOTRIVA RADIATIILOR					
25	**CK21D**	02 **MP**	**15,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,DOUA CANAT URI, SUPR.TOC PANA LA 15MP INCL. USA PLINA CU FOLIE DIN TABLA GROASA 3MM					
L:LC32E -M :6306690	*-USA ALUMINIU DOUA CANAT 1950X3470MM*				
26	**CK21B**	02 **MP**	**9,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC INTRE 7-15MP INCL.					
L:LC32E -M :6306688	*-USA ALUMINIU UN CANAT 980X2500MM*				
27	**CK21D**	02 **MP**	**8,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,DOUA CANAT URI, SUPR.TOC PANA LA 15MP INCL. USI POST TRAFO					
L:LC32E -M :6306690	*-USA ALUMINIU DOUA CANAT 1950X3470MM*				
28	**8002327**	**MP**	**202,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLASE METALICE ANTIEFRACTIE					
29	**CN08XA**	91 **MP**	**60,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA,USI SI FERESTRE E XEC.CU VOPSELE DE ULEI IN TREI STRATURI					
L:10162 -0019:6103220	*-VOPSEA ALBA (FP)*		*V.101-1 NTR 90-80*		
30	**RCSO01B**	99 **MP**	**142,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CONF.+MONT.FERESTRE SIMPLE,CHEREST. RASIN.CU DESCH . INT /EXT.CU CERCEVELE CUPLATE/FIXATE+FERON.+GLAF PANOU OPAC					
31	**CE16D1**	82 **BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRAPA AUTOM DE FUM MONTATA LA ACOPERISURI METALICE SAU DIN B.A,SIMPLA AVIND 45 KG/BUCATA					
32	**CN12B1**	82 **MP**	**162,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
VOPSITORII SUPERIOARE PE SUPRAFETE METALICE,EXECUT .CU EMAILURI PE BAZA DE DERIVATI CELULOZICI ASIM: VOPSEA TERMOSPUMANTA REZ LA FOC 45 MIN					
L:10108 -M :7347633	*-VOPSEA TERMOSPUMANTA REZISTENTA LA FOC*				

0	1	2	3	4	5

33 **RPCM34A** 02 **MP** **726,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLACAJE CU PLACI DE GIPS-CARTON PE STRUCTURA METAL
ICA AUTOPORTANTA, DISTANTA INTRE MONTANTI 60 CM
INVELITOARE DIN GIPS CARTON REZ LA FOC EI 45
L:LC05G -0001:8558010 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRAPID
L:LC27B -0019:8527035 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000
L:LC49D -0001:8535040 -PROFIL DE CONTUR UW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT
L:LC49E -0001:8535011 -PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT
L:LC74B -0001:8521045 -BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 23M/ROLA

34 **00401C** 02 **MP** **726,00000**
Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TERMOIZOLATIE DIN ELEMENTE DIN POLISTIREN GEST-ROO
F PENTRU ACOPERISURI INCLINATE
ASIM:TERMOIZOL INVELIT VATA MIN 5 CM

35 **2608284** **MP** **726,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLACA VATA MIN SEMIRIGID.LIANT BIT.1500X 700X50 S5
838/5

36 **RPCI13A** 02 **MP** **726,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
INVELITORI TABLA ZN,CLAD.EXIST,INCL.DOLII-SORT.-RA
CORD, EXEC.:FOI ONDUL.0,75MM,MONT.AGRAFE OTEL LAT

37 **RPCI18A** 02 **M** **79,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
JGHEABURI TABLA ZN-0,5MM,CLAD.EXIST,EXEC.PE SANTIE
R,INCL.BANDA OTEL+CIRLIGE:SEMIROTUNDE,D=12,5MM
L:LC11B -0067:3642287 -TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1

38 **RPCI20A** 02 **M** **31,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
BURLANE DIN TABLA ZN SAU ALUMINIU, 0,5 MM,LA CLAD.
EXIST,EXEC.PE SANTIER,ROTUNDE,D= 10,2 CM
L:LC11B -0067:3642287 -TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1

39 **RCSI16A** 02 **M** **28,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
REPARARE SORTURI DIN TABLA ZINCATA/ALUMINIU 0.4MM,
CU LATIME DESFASURATA <20CM, INCUIETORI DUBLE
TABLA ZN PT PROTECTIA ATICELOR
L:LRC11A -0047:3641685 -TABLA ZINCATA S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N CAL.1

40 **RPCJ14C** 09 **MP** **272,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TENC.INT.SI EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT M100T
, 0,5CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE

41 **00102G022** 02 **MP** **232,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TENCUIELI DECORAT SILICON "SILIKONPUTZ R25" MEC(GR
PS112+GR SILIC+TENC)SUP NOI VAR /BET,FARA TERMOIZ

42 **00102H06** 02 **MP** **41,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TENC PIATRA COLORATA PT SOCLURI "DEKO BUNSTEINPUTZ
" MAN(GR VOPS+TENC)PE SUPR REZIST UZURA SI FRECARE

43 **CF01D1** 82 **MP** **431,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE B
ETON,CU MORTAR M10-T 2 CM GROS. EXCLUSIV SCHELA;
L:10174 -0145:8000199 -MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 10T

0	1	2	3	4	5

44 **CF08C** 99 **MP** **1264,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GLET IPSOS LA PERETI,STALPI,TAVANE,EXCLUS.SCHELA E
XEC.CU ADAOS DE ARACET IN DOUA STRATURI- GIPAC

45 **00101A01** 02 **MP** **1391,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
VOPSITORII INTER.MAN. CU VOPSEA LAVAB "DEKO 1 STRA
T" (AMORSA DIL1:4+VOPS) SUPR. NOI PUTIN ABSORBANTE

46 **CK26B** 02 **M** **104,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU
GLAFURI INTERIOARE

47 **CK26B** 02 **M** **104,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU
GLAFURI EXTERIOARE

48 **CO01A1** 82 **MP** **135,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC
L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

49 **IZC27C** 09 **MP** **135,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ECRANE TERMOIZOLANTE, EXECUTATE DIN: FOLII DE POLI
ETILENA
L:IZL5A -M :6716650 -FOLIE POLIETILENA

50 **DA06A2** 82 **M CUB** **14,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

51 **RPCE33A** 02 **M** **124,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR
II,CU BITUM TIP D

52 **CB15A** 02 **MP** **397,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SCHELA MET AUTORIDICATOARE PTR. LUCRARI OBISNUITE
LA FATADE CU SCH.CU DOUA CASTELE(LMAX=12M,HMAX=31M
L:LC03A -0033:2904212 -DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D GR28-58MM L=4-6 M LT=7-15CM
L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111
L:LCU01B -0052:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

53 **CE23A1** 82 **MP** **397,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS
STRUCTII

54 **7347632** **BUCATA** **41,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CLAPETA SUPRAPRESIUNE 50 X50 CM

55 **TRA03A15** 82 **TONE** **115,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 01

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
1	**0020101** LEI		**206,000**			0,000
	MATERIAL MARUNT					
2	**2000030** KG		**18,170**			0,018
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
3	**2100385** KG		**517,200**			0,522
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500					
4	**2100713** M CUB		**0,646**			0,905
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
5	**2100830** KG		**1087,040**			1,097
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
6	**2100880** KG		**34,565**			0,034
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539					
7	**2100910** M CUB		**10,935**			0,000
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
8	**2101509** M CUB		**2,720**			6,582
	MORTAR DE CIMENT M100-T					
9	**2200410** M CUB		**1,985**			3,374
	BALAST SORTAT NESPALAT DE MAL 0-40 MM					
10	**2200496** M CUB		**3,017**			4,072
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
11	**2200525** M CUB		**26,184**			35,348
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
12	**2205769** KG		**1,620**			0,001
	PIATRA PONCE-BRUTA (SPUMA DE MARE)					
13	**2600218** KG		**62,000**			0,068
	BITUM PT DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754					
14	**2600220** KG		**11,475**			0,012
	BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754					
15	**2601626** MP		**71,000**			0,053
	CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI400 100CMX20M S 138					
16	**2608284** MP		**726,000**			7,986
	PLACA VATA MIN SEMIRIGID.LIANT BIT.1500X 700X50 S5838/5					
17	**2903153** M		**27,000**			0,020
	SCINDURI RASINOASE GELUITE 10-20X80-120 MM					
18	**2903488** M CUB		**0,119**			0,059
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942					
19	**2904212** M CUB		**0,238**			0,119
	DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D GR28-58MM L=4-6 M LT=7-15CM					
20	**2912362** M CUB		**0,994**			0,795
	DULAP STEJAR LUNG TIV CL B GR=70MM LUNG=2,00M S 8689					
21	**2925412** M CUB		**0,047**			0,047
	PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986					
22	**2948050** BUCATA		**355,000**			0,177
	GHERMELE CARBOLINIZATE					

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**2948244** M		**482,800**			0,207
BAGHETA SIPCA PERVAZURI SEMIROTUNDE						
24	**2958990** KG		**11,475**			0,011
LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT						
25	**2960448** M CUB		**5,112**			2,556
DULAPI DE RASINOASE						
26	**3434939** KG		**235,950**			0,235
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N ZN LT= 30 X 6						
27	**3549026** M		**208,000**			0,000
GLAFURI DIN ALUMINIU PENTRU FERESTRE						
28	**3641685** KG		**20,020**			0,020
TABLA ZINCATA S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N CAL.1						
29	**3642287** KG		**142,150**			0,142
TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1						
30	**3643346** KG		**261,360**			0,261
TABLA ZINCATA S2028 0,80X 750X1500 OL32-1N CAL.1						
31	**3644209** KG		**6316,200**			6,316
TABLA ONDULATA PT.CTII S2029 ZN 0,75X800X2000 OL32-1N						
32	**3700405** KG		**19,355**			0,019
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 30 OL37-1K						
33	**5829126** BUCATA		**1758,000**			0,017
SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571						
34	**5830631** BUCATA		**36,300**			0,000
SURUB CU CAP SEMIROTUND 6 X 12 OL34 ZN						
35	**5881227** BUCATA					0,000
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 8 OL34 S 1388						
36	**5882099** BUCATA		**2904,000**			0,000
SAIBA PLATA UZUALA PT.METALE ZINCATE DE M 6 S 5200						
37	**5886801** KG		**2,382**			0,002
CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111						
38	**5887050** KG					0,000
CUIE CONSTRUCTIE 20 CM						
39	**5887893** KG		**0,280**			0,000
CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111						
40	**5893385** BUCATA		**100,000**			0,001
BOLT TORNADO FIX.ASAMBL.PANOU						
41	**5904512** M CUB		**9,340**			0,113
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A						
42	**5904809** KG		**6,456**			0,006
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G						
43	**6001472** BUCATA		**99,000**			0,001
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
44	**6001537** BUCATA		**243,000**			0,007
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 16 S1581						
45	**6002945** BUCATA		**18,000**			0,000
HARTIE STICLATA PT. SLEFUIRE USCATA						
46	**6100046** KG		**28,400**			0,030
GRUND ROSU OXID ANTICOROZIV ULEI G.731-1 NTR 90-80						
47	**6101349** KG		**3,000**			0,003
CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62						

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obiect* 01 *Categ* 01

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
48	**6101521** KG		**32,400**			0,035
CHIT DE CUTIT GRI DERIV.CELULOZ. C.892-1 NTR 360-80						
49	**6101533** KG		**40,500**			0,044
CHIT DE STROPIT GRI			C.822-2 NTR 360-80			
50	**6101572** KG		**111,257**			0,122
SPUMA POLIURETANICA						
51	**6102111** KG		**72,600**			0,078
ROMALCHIT			C.895-12			
52	**6102815** KG		**39,053**			0,042
CHIT SILICONIC						
53	**6103220** KG		**14,400**			0,015
VOPSEA ALBA (FP)			V.101-1 NTR 90-80			
54	**6108945** KG		**14,200**			0,015
ULEI DE IN SICATIVAT			U.001-13 STAS 16-80			
55	**6109200** KG		**48,600**			0,060
DILUANT		406	D.004-13 NI 1708-61			
56	**6109482** KG		**9,720**			0,012
PASTA DE LUSTRUIT		253	D.002-30 NTR 4900-72			
57	**6109925** KG		**202,240**			0,210
ARACET DP 50 MICH NI 1345-64						
58	**6110376** KG		**41,712**			0,000
INTIRZIETOR DE PRIZA -CLEI DE OASE						
59	**6111291** KG		**14,200**			0,014
ARACET						
60	**6200535** LITRU		**14,880**			0,013
BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45						
61	**6200573** LITRU		**61,100**			0,056
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
62	**6200755** LITRU		**1,664**			0,002
PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
63	**6200975** KG		**13,640**			0,015
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54						
64	**6202741** KWH		**193,400**			0,001
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
65	**6202806** M CUB		**3,368**			3,368
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
66	**6202818** M CUB		**5,530**			5,530
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
67	**6202882** LITRU		**1,200**			0,001
BENZINA AUTO						
68	**6306688** KG		**9,000**			0,009
USA ALUMINIU UN CANAT 980X2500MM						
69	**6306690** KG		**23,000**			0,023
USA ALUMINIU DOUA CANAT 1950X3470MM						
70	**6308028** MP		**204,000**			0,000
FRST DIN AL.TIP ROYAL S-SCHUCO MONTATE IN RAME						
71	**6308648** BUCATA		**5,000**			0,225
LUMINATOR TRAPA PENTRU EVACUAREA FUMULUI NII 1587						
72	**6311231** BUCATA		**118,500**			0,084
CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI						

*Executant*19 *Obiectiv*23 *Obiect*01 *Categ*01

0	1	2	3	4	5=3X4	6
73	**6311982**	BUCATA	18,600			0,007
BRATARI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)						
74	**6716650**	MP	1,755			0,000
FOLIE POLIETILENA						
75	**7306661**	KG	108,264			0,109
BUMBAC DE STERS S 2091						
76	**7308164**	KG	13,500			0,014
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
77	**7308504**	BUCATA	100,000			0,001
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI TORNADO						
78	**7318315**	KG	2,401			0,002
DISAN(LIGNOSULFONAT DE CALCIU+ADAOS 3%)CU 92%SUBST.USC.						
79	**7334761**	BUCATA	0,158			0,004
PLASA RELON 9X6M PTR.SIGURANTA LA EXECUT INVELITORILOR						
80	**7347627**	MP	738,000			0,000
PARDOSEALA ANTISTATICA / ANTISCANTEI						
81	**7347629**	MP	12,600			0,000
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 60 MIN						
82	**7347630**	MP	95,000			0,000
PLACA GIPS CARTON REZIST LA FOC 180 MIN						
83	**7347631**	MP	4,000			0,000
FOLIE GEAM PROTECTIE IMPOTRIVA RADIATIILOR						
84	**7347632**	BUCATA	41,000			0,000
CLAPETA SUPRAPRESIUNE 50 X50 CM						
85	**7347633**	KG	40,500			0,000
VOPSEA TERMOSPUMANTA REZISTENTA LA FOC						
86	**7800035**	KG	92,800			0,000
TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA "DEKO SILIKONPLUTZ R25"						
87	**7800036**	KG	176,300			0,000
TENCUIALA DE SOCLU "DEKO BUNSTEINPUTZ"						
88	**7800059**	LITRU	83,460			0,000
AMORSA "DEKO"						
89	**7800060**	KG	8,610			0,000
GRUND VOPSEA "DEKO"						
90	**7800062**	KG	73,080			0,000
GRUND SILICON "DEKO"						
91	**7800064**	KG	30,160			0,000
GRUND - PS112 "DEKO"						
92	**7800070**	KG	222,560			0,000
VOPSEA LAVABILA "DEKO 1 STRAT"						
93	**7800647**	BUCATA				0,000
COFRAJ TERMOIZ POLIST ACOPERIS GEST-ROOF 180X330X170						
94	**7800648**	LITRU				0,000
SPUMA POLIURETANICA						
95	**7801687**	KG				0,000
RASINA EPOXIDICA						
96	**8000199**	M CUB	7,758			18,231
MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 10T						
97	**8000277**	%				0,000
MATERIAL MARUNT						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
98	**8000702**	KG	**17,040**			0,017
MATERIALE DE PRINDERE						
99	**8000739**	%				0,000
FERONERIE						
100	**8000928**	MP	**19,000**			0,000
PLACI GIPS CARTON EI90 ,STRUCT MET CW100/150						
101	**8002327**	MP	**202,000**			0,000
PLASE METALICE ANTIEFRACTIE						
102	**8521010**	KG	**217,800**			0,217
LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON (5 KG/SAC)						
103	**8521015**	KG	**123,000**			0,123
LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON REZ.LA FOC (5 KG/SAC)						
104	**8521045**	M	**1016,400**			0,008
BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 23M/ROLA						
105	**8521050**	M	**653,400**			0,001
BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
106	**852106A**	BUCATA	**0,288**			0,000
BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA						
107	**8526011**	MP	**19,000**			0,000
VATA MINERALA-BAZALTICA - REZ.LA FOC 40MM * 40 KG/MC						
108	**8526015**	MP	**95,000**			0,000
VATA MINERALA-BAZALTICA - REZ.LA FOC 60MM * 100 KG/MC						
109	**8527035**	MP	**762,300**			9,528
PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/2000						
110	**8535011**	M	**1452,000**			1,004
PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT						
111	**8535012**	M	**38,000**			0,026
PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/2750 DIN OTEL GALVANIZAT						
112	**8535021**	M	**190,000**			0,153
PROFIL DE STRUCTURA CW 75/0.6/2750 DIN OTEL GALVANIZAT						
113	**8535040**	M	**594,100**			0,344
PROFIL DE CONTUR UW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
114	**8535041**	M	**66,500**			0,046
PROFIL DE CONTUR UW 75/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
115	**8535052**	M	**24,000**			0,013
PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
116	**8535055**	M	**5,400**			0,001
PROFIL FIXARE PLACI UD 28*27/2.0/3000 - OL GALVANIZAT						
117	**8558010**	BUCATA	**10890,000**			0,021
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRAPID						
118	**855801A**	MII BUCAT	**1,542**			0,002
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRAPID						
119	**855801B**	MII BUCAT	**1,615**			0,003
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID						
120	**855801C**	MII BUCAT	**0,671**			0,001
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 45MM/1000 SUPERRAPID						
121	**855801D**	MII BUCAT	**2,755**			0,008
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 55MM/1000 SUPERRAPID						
122	**855803A**	100 BUCAT	**2,160**			0,000
DIBLURI TUB FILETAT K 6/35 -100 +SURUBURI						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
123	**855803F**	100 BUCAT	**0,144**			0,000
BOLTURI DE ANCORAJ PT.TAVANE DIN BETON ARMAT 6X35 MM						
124	**855813A**	100 BUCAT	**0,144**			0,000
ELEMENT INFERIOR DE SUSPENDARE NONIUS						
125	**855813D**	100 BUCAT	**0,144**			0,001
ELEMENT SUPERIOR DE SUSPENDARE 50 CM NONIUS						
126	**855813F**	100 BUCAT	**0,288**			0,000
CLEME NONIUS						
127	**855814A**	100 BUCAT	**0,216**			0,000
ELEMENT DE PRINDERE IN CRUCE PT. CD						
128	**856600C**	BUCATA	**0,817**			0,000
BANDA DE ETANSARE 50MM 30M/ROLA						
129	**856600D**	BUCATA	**4,085**			0,002
BANDA DE ETANSARE 75MM 30M/ROLA						
130	**8590277**	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
				Total M:		111,137

:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010140	9,92000			
ASFALTATOR 4					
2	0010232	146,30000			
BETONIST 32					
3	0010700	257,04000			
DULGHER CONSTRUCTII					
4	0012300	24,30000			
IZOLATOR TERMIC					
5	0012511	11,91000			
MONTATOR PREF.BETON 11					
6	0012531	3,97000			
MONTATOR PREF.BETON 31					
7	0012541	7,94000			
MONTATOR PREF.BETON 41					
8	0012550	820,38000			
MONTATOR PREF.BETON 5					
9	0012551	3,97000			
MONTATOR PREF.BETON 51					
10	0012611	21,60000			
MOZAICAR 11					
11	0012621	21,60000			
MOZAICAR 21					
12	0012811	17,51420			
PAVATOR 11					
13	0012821	5,38802			
PAVATOR 21					
14	0013121	118,48864			
TINICHIGIU SANT 21					
15	0013130	138,10000			
TINICHIGIU SANT 3					
16	0013140	984,30000			
TINICHIGIU SANT 4					
17	0013142	418,04000			
TINICHIGIU SANT 42					
18	0013300	353,41000			
ZUGRAV VOPSITOR					
19	0013311	30,78000			
ZUGRAV VOPSITOR 11					
20	0013331	304,56000			
ZUGRAV VOPSITOR 31					
21	0013400	263,84000			
ZIDAR					
22	0013412	8,62000			
ZIDAR 12					

0	1	2	3	4=2X3	5
23	**0013422**	**77,58000**			
ZIDAR 22					
24	**0013432**	**198,26000**			
ZIDAR 32					
25	**0013440**	**568,80000**			
ZIDAR 4					
26	**0013442**	**0,45000**			
ZIDAR 42					
27	**0013452**	**4,31000**			
ZIDAR 52					
28	**0019900**	**141,32000**			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.					
29	**0019911**	**66,96864**			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11					
30	**0019920**	**939,16000**			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2					
31	**0019921**	**476,51839**			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
32	**0019922**	**122,10000**			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22					
33	**0019931**	**0,55000**			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31					
34	**0021411**	**4,20000**			
LACATUS CONSTR.METAL 11					
35	**0021421**	**4,20000**			
LACATUS CONSTR.METAL 21					
36	**0021840**	**145,20000**			
LACATUS MECANIC INTR.REP. 4					
37	**0023000**	**553,50000**			
VOPSITOR INDUSTRIAL					
38	**0023031**	**478,40000**			
VOPSITOR INDUSTRIAL 31					
39	**0026800**	**185,59000**			
MONTATOR CTII.METALICE					
40	**0029900**	**10,80000**			
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI					
41	**0060100**	**66,56000**			
TIMPLAR					
42	**0085101**	**190,76900**			
SPECIALIST MONT. GIPSCARTON					
43	**0085102**	**47,92900**			
MUNCITOR DESERVIRE GIPSCARTON					
44	**100**	**1008,20000**			
MUNCITOR CALIFICAT					
45	**19**	**128,70000**			
ELECTRICIAN					
46	**49**	**14,20000**			
MUNCITOR NECALIFICAT					
47	**70**	**78,00000**			
ZUGRAV VOPSITOR					

Executant 19 *Obiecti23* *Obiect01* *Categori01*

0	1	2	3	4=2X3	5
	Total m:	9484,23589			

_____

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2 X 3
1	E 0002504	7,25000		
	ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN			
2	A 0002801	0,29000		
	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG			
3	E 0003006	10,36000		
	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW			
4	T 0004005	2,14200		
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
5	A 0004029	1,24000		
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) <=CU 500L			
6	T 0005603	0,32200		
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
7	T 0005702	16,50000		
	AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T			
8	A 0006701	1,78200		
	MACARA PLANSEU 0,5TF			
9	A 0006702	186,31700		
	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF			
10	E 0007301	3,11700		
	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW			
11	A 0007617	377,15000		
	SCHELA MET.AUTORIDIC.CU 2 CAST.6MARTIE CAP.75KG/M,HMAX=31M			
12	E 0007680	14,52000		
	FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR			
13	E 0007682	156,20000		
	MASINA DE TIMPLARIE (ABRICHT)			
14	E 0009501	16,54800		
	SURUBELNITA ELECTRICA			
15	E 0009502	1,94280		
	MASINA DE GAURIT ROTOPERCUTANTA			
16	A 1320	4,16000		
	APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF			
17	E 2351	15,32400		
	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ			
	Total U:	815,16480		

:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari:01 ARHITECTURA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare		Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
55	**TRA03A15**	TONE		a.	115,00000		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $			b.	115,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari					115,00000	
				Total t:		115,00000	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CLADIREA C59

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURA-INCAPER BUTELII CO2

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**RPCT09F1**	82 **M CUB**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *				
2	**TSA03B1**	82 **M CUB**	**24,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.MIJL.				
3	**RCSA02B**	02 **M CUB**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPATURI DE PAMANT LA SUBZIDIRI, EXEC.IN CONDITII SI POZITII GRELE DE MUNCA, H=<1.5M				
4	**RCSB09A**	02 **MP**	**10,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	INLATURAREA, PRIN CIOPLIRE, A PROEMINENTELOR SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL				
5	**YC01**	82 **LEI**	**484,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PROCURARE PAMANT DE UMPLUTURA $ 8 EU/TO X 7 MC X 1,8 TO/MCX 4,8 LEI/EU = 484 LEI				
6	**TSD01B1**	82 **M CUB**	**7,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.				
7	**TSD04B1**	82 **M CUB**	**7,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				
8	**DA06A1**	82 **M CUB**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				
9	**RCSB03C**	02 **M CUB**	**40,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BETON ARMAT TURNAT DIV.ELEMENTE (LA CLADIRI EXIST), BETON MARFA PROCURAT DIN STATII				
	L:LRC02 -M :2100997 -BETON CLASA C30/37				

0	1	2	3	4	5
10	**CA01D1**	82 **M CUB**	**17,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME				
	LA CONSTRUCTII CU H<35M				
	L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)				
11	**CB02A1**	82 **MP**	**195,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN				
	SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.				
12	**CC01C2**	82 **KG**	**7309,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI				
	NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MORTAR DE CIMENT				
13	**8000999**	**KG**	**7309,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ARMATURA BST500 (B500S)				
14	**TRA06A25**	82 **TONE**	**140,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $				
15	**TRA02A25**	82 **TONE**	**7,30000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				
	TRANSPORT ARMATURI				
16	**TRA01A25**	82 **TONE**	**6,60000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				
	TRASNSPORT BALAST				
17	**TRA02A25**	82 **TONE**	**50,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				
	TRANSPORT DIVERSE MATERIALE				
18	**TRB05A1C**	99 **TONE**	**50,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND				
	SUB 25 KG PE DIST. DE 30 M				
19	**TRB01A15**	82 **TONE**	**50,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $				
	Cheltuieli directe				
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca	**%**			
	TOTAL CHELT. DIRECTE				
	Cheltuieli indirecte	**Io = % x To**			
	Profit	**Po = % x (To+Io)**			
	TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**			

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari02 STRUCTURA-INCAPER BUTELII CO2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	**2100910**	M CUB	**17,136**			0,000
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
2	**2100997**	M CUB	**41,000**			98,400
	BETON CLASA C30/37					
3	**2200393**	M CUB	**3,933**			6,686
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
4	**2806616**	BUCATA	**1096,350**			0,043
	DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR CIMENT					
5	**2901167**	M CUB	**0,136**			0,081
	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
6	**2901170**	M CUB	**0,010**			0,008
	LEMN ROTUND RAS SCURTE(BILE MANELE) D=15-18CM L=1,5-2,5M					
7	**2903995**	M CUB	**0,117**			0,058
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942					
8	**2904406**	M CUB	**0,175**			0,087
	DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942					
9	**2904418**	M CUB	**0,023**			0,011
	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942					
10	**2928361**	MP	**12,675**			0,190
	PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE					
11	**3803128**	KG	**73,090**			0,073
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889					
12	**5838579**	BUCATA	**58,500**			0,005
	SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455					
13	**5841021**	BUCATA	**58,500**			0,000
	PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926					
14	**5883043**	KG	**0,975**			0,001
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565					
15	**5886942**	KG	**4,875**			0,005
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
16	**6201084**	KG	**23,400**			0,027
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382					
17	**6202806**	M CUB	**1,896**			1,896
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
18	**6202818**	M CUB	**8,200**			8,200
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
19	**6311528**	KG	**5,850**			0,006
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,I.200-300MM					
20	**6311532**	KG	**0,020**			0,000
	SCOABE OB D=8X300-400 MM					
21	**7361752**	KG	**0,148**			0,000
	MATERIAL MARUNT METALIC					
22	**8000277**	%				0,000
	MATERIAL MARUNT					

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obiect* 01 *Categ* 02

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**8000999**	KG	7309,000			0,000
ARMATURA BST500 (B500S)						
24	**9999999**	LEI				0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL						
				Total M:		115,783

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari02 STRUCTURA-INCAPER BUTELII CO2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212	53,04000			
BETONIST 12					
2	0010242	238,90000			
BETONIST 42					
3	0010712	29,25000			
DULGHER CONSTRUCTII 12					
4	0010722	15,60000			
DULGHER CONSTRUCTII 22					
5	0010732	56,55000			
DULGHER CONSTRUCTII 32					
6	0010742	32,25000			
DULGHER CONSTRUCTII 42					
7	0011112	58,47200			
FIERAR BETON 12					
8	0011132	65,78100			
FIERAR BETON 32					
9	0012811	2,59590			
PAVATOR 11					
10	0012821	0,86529			
PAVATOR 21					
11	0019621	38,60200			
SAPATOR 21					
12	0019632	51,00000			
SAPATOR 32					
13	0019911	0,34000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11					
14	0019920	128,00000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2					
15	0019921	70,06950			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
16	0019922	100,00000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22					
17	0019929	22,09995			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2B					
18	0019931	46,51700			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31					

Executant 19 *Obiecti23* *Obiect01* *Categori02*

0	1	2	3	4=2 X 3	5
	Total m:	1.009,93264			

_____

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari02 STRUCTURA-INCAPER BUTELII CO2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0002508	1,45000		
	MOTOCOMPRESOR CU 2 CIOCANE, DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN			
2	A 0002801	1,45000		
	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG			
3	E 0003716	6,80000		
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW			
4	A 0003717	24,00000		
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACT.PNEUM VP2C(FARA CONS AER)			
5	T 0004005	0,45900		
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
6	T 0005603	0,06900		
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
7	T 0006751	6,00000		
	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M			
8	E 0007680	0,10000		
	FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR			
	Total U:	40,32800		

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari:02 STRUCTURA-INCAPER BUTELII CO2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
14	**TRA06A25**	TONE		a. 140,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM $				b. 140,00000		
15	**TRA02A25**	TONE		a. 7,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				b. 7,30000		
16	**TRA01A25**	TONE		a. 6,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				b. 6,60000		
17	**TRA02A25**	TONE		a. 50,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				b. 50,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					203,90000	
				Total t:	203,90000	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CLADIREA C59

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII TERMICE

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 04

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**IC10B1**	82 **M**	**60,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU				
	INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 3/4 TOLI				
	ASIM: TEVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 20 MM				
	L:11309 -M :6716508 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=20MM				
2	**IC10C1**	82 **M**	**70,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU				
	INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI				
	ASIM: TEVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 25 MM				
	L:11309 -M :6716509 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=25MM				
3	**IC10D1**	82 **M**	**140,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU.				
	INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 1/4 TOLI				
	ASIM: TEAVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 32 MM				
	L:11309 -M :6716510 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=32MM				
4	**IC10E1**	82 **M**	**30,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU				
	INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI				
	ASIM: TEAVA PP-R CU INSERTIE METALICA D = 40 MM				
	L:11309 -M :6716511 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=40MM				
5	**IC10F1**	82 **M**	**10,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU				
	INTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE D= 2 TOLI				
	L:11309 -M :6716512 -TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=50MM				
6	**IC35C1**	82 **BUCATA**	**60,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				
	ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI $				
7	**IC35D1**	82 **BUCATA**	**70,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI $				
8	**IC35E1**	82 **BUCATA**	**95,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI $				

0	1	2	3	4	5
9	**IC35F1**	82 **BUCATA**	**20,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI $				
10	**IC35G1**	82 **BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI $				
11	**IB05B**	99 **BUCATA**	**19,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	RADIATOARE DIN ALUMINIU CORPUL DE RADIATOR AVAND 1				
	1 -20 ELEMENTE SI CARCASE				
12	**5709076**	**BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800				
13	**5709080**	**BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200				
14	**5709085**	**BUCATA**	**17,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000				
15	**IB22B01**	82 **KG**	**190,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE INCALZ.AVIND 2-5				
	KG/BUC $				
	19BUC X 5 KG/BUC =95KG*2=190 KG				
15	**RPIA17C**	99 **BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	MONT. ACCESORIILOR LA CAZANE SAU CENTRALE MONOBLOC				
	, DE INCALZIRE CENTRALA - CRONOTERMOSTAT				
16	**521146A**	**KG**	**190,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	CONSOLE DE SUSTINERE				
17	**ID17A1**	82 **BUCATA**	**19,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	SEPARATOR TERMOSTATIC DE CONDENSAT, RACORDAT CU MU				
	FE CU D: 1/2''				
	ASIM: ROB CU CAP TERMOSTATIC				
	L:11307 -M :9807974 -ROB.CAP TERMOSTATAT 1/2"(CUPRU/PEXAL)				
18	**ID01A1**	82 **BUCATA**	**19,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ				
	IRE CENTRALA CU D: 3/8''				
	ROB REGLAJ RETUR				
	L:11314 -M :8801214 -ROB.DREPT 3/8" REGLAJ RETUR				
19	**ID06A1**	82 **BUCATA**	**19,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL				
	ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''				
	ROB GOLIRE RADIATOARE 1/2"				
	L:11314 -M :8801318 -ROB.GOLIRE INSTALATIE 1/2"				

0	1	2	3	4	5

20 **ID06A1** 82 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT INST. INCAL
ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''
L:11314 -M :7344045 -ROB INET SFERA GOLIRE+DOP-PORTFURTUN DN 1/2

21 **ID14C1** 82 **BUCATA** **8,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.
INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/4''
ROB DE SEPARATIE 11/4"
L:11314 -M :4201688 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA NI522

22 **ID14C2** 82 **BUCATA** **5,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT.
INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/2''
ROB DE SEPARATIE 11/2"
L:11314 -M :4201690 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA NI522

23 **ID13A1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE DIN FONTA CU O CLAPA SI FLANSA
PT.INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 40 MM
ASIM:CLAPETA DE SENS 11/4"
L:11314 -M :8813015 -CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1 1/4"

24 **ID13A1** 82 **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ROBINET DE RETINERE DIN FONTA CU O CLAPA SI FLANSA
PT.INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 40 MM
CLAPETA DE SENS 11/2"
L:11314 -M :8813016 -CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1 1/2"

25 **IZH07A1** 82 **MP** **30,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
IZOL.COND.CU SALTELE VATA MIN.I-SPS1 GATA CONF.GRO
S.30-60MM.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.SUB 35CM.INCL.
IZOLATIE TIP ARMAFLEX
L:11245 -M :7801881 -IZOLATIE TIP TUBOLIT AR

26 **ACE07A1** 82 **SUTE M** **3,10000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTAR
E CU APA AVIND DN 50 $

27 **IE03B1** 82 **M** **310,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.AEROTERME
SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2 TOLI

28 **IE04B1** 82 **M** **310,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4'' LA 2''

29 **VA01A08** 82 **MP** **6,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
CANALE DREPT.GATA CONF.CU PERIM SECT.DE 250-400 MM
CU SECT.CIRC.DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM
ASIM: TUBULAT RECTANG. 400 X300

0	1	2	3	4	5
30	**7347639**	**M**	**4,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 400X300				
31	**CL28A3**	82 **BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	GRILE DE VENTILATIE REGLABILE,DIN TABLA NEAGRA,CU 3 JALUZELE DE 200X250MM ASIM: GRILA EVACUARE 400 X 300				
32	**7347643**	**BUCATA**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	GRILA DE EVACUARE, MONTATA PE TUBULATURA, 400 X300				
33	**TRA02A25**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $				
34	**TRA02A10**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $				
35	**TRB05A1E**	99 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND SUB 25 KG PE DIST. DE 50 M				
36	**TRI1AA01F1**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$				
37	**TRI1AA08F1**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $				
38	**TRB01A15**	82 **TONE**	**1,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $				
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		**%**			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	**Io =**	**% x To**			
Profit	**Po =**	**% x (To+Io)**			
TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**				

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
1	**2100440**	KG	**77,500**			0,078
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500					
2	**2200525**	M CUB	**0,300**			0,405
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
3	**3803142**	KG	**0,950**			0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889					
4	**3805279**	KG	**0,540**			0,000
	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889					
5	**3805322**	KG	**1,350**			0,001
	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS 889					
6	**4113934**	BUCATA	**4,800**			0,000
	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20 F1					
7	**4114017**	BUCATA	**5,600**			0,000
	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25 F1					
8	**4114029**	BUCATA	**11,200**			0,002
	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 30 F1					
9	**4114213**	BUCATA	**2,400**			0,000
	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 40 F2					
10	**4114299**	BUCATA	**0,800**			0,000
	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 F2					
11	**4114615**	BUCATA	**7,200**			0,001
	TEU FONTA MAL B1 S479 20X 15X20 3/4X 1/2X 3/4 F1					
12	**4114718**	BUCATA	**8,400**			0,001
	TEU FONTA MAL B1 S479 25X 15X25 1 X 1/2X1 F1					
13	**4114811**	BUCATA	**16,800**			0,005
	TEU FONTA MAL B1 S479 32X 15X32 11/4X 1/2X11/4 F1					
14	**4114847**	BUCATA	**3,600**			0,001
	TEU FONTA MAL B1 S479 32X 20X32 11/4X 3/4X11/4 F1					
15	**4115047**	BUCATA	**1,200**			0,000
	TEU FONTA MAL B1 S479 50X 20X50 2 X 3/4X2 F1					
16	**4115437**	BUCATA	**2,400**			0,000
	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 20 3/4					
17	**4115451**	BUCATA	**2,800**			0,000
	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 25 1 ZN					
18	**4115499**	BUCATA	**5,600**			0,003
	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 32 11/4					
19	**4115530**	BUCATA	**1,200**			0,000
	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 40 11/2					
20	**4115566**	BUCATA	**0,400**			0,000
	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2					
21	**4117930**	BUCATA	**9,000**			0,001
	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4					
22	**4117966**	BUCATA	**10,500**			0,002
	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1					

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**4117992**	BUCATA	**21,000**			0,008
COT FONTA MALEABILA A1			S474 DN 32 11/4			
24	**4118025**	BUCATA	**4,500**			0,002
COT FONTA MALEABILA A1			S474 DN 40 11/2			
25	**4118049**	BUCATA	**1,500**			0,001
COT FONTA MALEABILA A1			S474 DN 50 2			
26	**4120157**	BUCATA	**6,000**			0,000
MUFA FONTA MALEABILA M2			S475 DN 20 3/4			
27	**4120171**	BUCATA	**7,000**			0,000
MUFA FONTA MALEABILA M2			S475 DN 25 1			
28	**4120195**	BUCATA	**14,000**			0,002
MUFA FONTA MALEABILA M2			S475 DN 32 11/4			
29	**4120212**	BUCATA	**3,000**			0,000
MUFA FONTA MALEABILA M2			S475 DN 40 11/2			
30	**4120236**	BUCATA	**1,000**			0,000
MUFA FONTA MALEABILA M2			S475 DN 50 2			
31	**4201688**	BUCATA	**8,000**			0,011
ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN 6 MUFA NI522						
32	**4201690**	BUCATA	**5,000**			0,013
ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA NI522						
33	**4204044**	BUCATA	**70,000**			0,008
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"						
34	**4204068**	BUCATA	**60,000**			0,006
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"						
35	**4204070**	BUCATA	**95,000**			0,013
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"						
36	**4204082**	BUCATA	**20,000**			0,003
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"						
37	**4204094**	BUCATA	**5,000**			0,001
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"						
38	**4406379**	BUCATA	**4,000**			0,006
FLANSA PLATA PN 16 40- 48 OL44-3K ET PU S 8014						
39	**521146A**	KG	**190,000**			0,000
CONSOLE DE SUSTINERE						
40	**5709076**	BUCATA	**1,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800						
41	**5709080**	BUCATA	**1,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200						
42	**5709085**	BUCATA	**17,000**			0,000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000						
43	**5722501**	BUCATA	**5,000**			0,000
CRONOTERMOMETRU BERETA						
44	**5819963**	BUCATA	**42,000**			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920						
45	**5821681**	BUCATA	**16,000**			0,001
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 55 GR. 4.8 S 920						
46	**5840405**	BUCATA	**42,000**			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922						
47	**5840558**	BUCATA	**16,000**			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922						

0	1	2	3	4	5=3X4	6
48	**5882257**	KG	**0,172**			0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200						
49	**5900504**	KG	**0,200**			0,000
SARMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00						
50	**5904512**	M CUB	**0,240**			0,002
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A						
51	**6001472**	BUCATA	**0,600**			0,000
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
52	**6100338**	KG	**1,520**			0,001
SOLUTIE DE ETANSARE						
53	**6103294**	KG	**10,886**			0,011
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
54	**6108945**	KG	**0,030**			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
55	**6200468**	KG	**0,020**			0,000
GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF						
56	**6200767**	LITRU	**0,012**			0,000
PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID 767						
57	**6202818**	M CUB	**2,821**			2,821
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
58	**6202820**	M CUB	**0,250**			0,250
APA POTABILA						
59	**6306236**	BUCATA				0,000
GRILA VENTILATIE TABLA NEAGRA 0,5MM 4 JALUZ. 200X250MM						
60	**6313344**	BUCATA	**76,000**			0,002
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8						
61	**6622020**	KG	**0,100**			0,000
PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S 3498						
62	**6716508**	M	**60,600**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=20MM						
63	**6716509**	M	**70,700**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=25MM						
64	**6716510**	M	**141,400**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=32MM						
65	**6716511**	M	**30,300**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=40MM						
66	**6716512**	M	**10,100**			0,000
TEAVA POLIETILENA ARMATA (CU INSERTIE AL) DN=50MM						
67	**6832352**	BUCATA	**0,950**			0,000
BURGHIU CU CAP WIDIA D=8 MM						
68	**7308164**	KG	**0,680**			0,000
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
69	**7308310**	KG	**1,275**			0,001
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M						
70	**7309637**	KG	**0,077**			0,000
CLORAMINA B						
71	**7322940**	KG	**6,228**			0,006
FUIOR CINEPA						
72	**7327005**	KG				0,000
LANT CU ZALE INNODATE D= 2 MM S 2585/5						

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obiect* 01 *Categ* 04

0	1	2	3	4	5=3X4	6
73	**7330002**	KG	**0,054**			0,000
MINIU DE PLUMB						
74	**7330399**	KG	**0,072**			0,000
MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI						
75	**7344045**	BUCATA	**2,000**			0,000
ROB INET SFERA GOLIRE+DOP+PORTFURTUN DN 1/2						
76	**7347639**	M	**4,000**			0,000
TUBULATURA RECTANGULARA RIGIDA 400X300						
77	**7347643**	BUCATA	**1,000**			0,000
GRILA DE EVACUARE, MONTATA PE TUBULATURA, 400 X300						
78	**7801881**	MP	**30,900**			0,000
IZOLATIE TIP TUBOLIT AR						
79	**8000277**	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
80	**8801214**	BUCATA	**19,000**			0,000
ROB.DREPT 3/8" REGLAJ RETUR						
81	**8801318**	BUCATA	**19,000**			0,000
ROB.GOLIRE INSTALATIE 1/2"						
82	**8807974**	BUCATA	**19,000**			0,000
ROB.CAP TERMOSTATAT 1/2"(CUPRU/PEXAL)						
83	**8813015**	BUCATA	**1,000**			0,000
CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1 1/4"						
84	**8813016**	BUCATA	**1,000**			0,000
CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 1 1/2"						

Total M: 3,694

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCUREȘTI · ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011712	86,44000			
	INSTALATOR INCALZIRE 12				
2	0011722	235,68000			
	INSTALATOR INCALZIRE 22				
3	0011732	7,66000			
	INSTALATOR INCALZIRE 32				
4	0011742	69,57000			
	INSTALATOR INCALZIRE 42				
5	0011749	66,00000			
	INSTALATOR INCALZIRE 4B				
6	0011752	15,50000			
	INSTALATOR INCALZIRE 52				
7	0011912	0,92994			
	INSTALATOR VENTILATORIST 12				
8	0011922	0,92994			
	INSTALATOR VENTILATORIST 22				
9	0011932	0,92994			
	INSTALATOR VENTILATORIST 32				
10	0011942	0,92994			
	INSTALATOR VENTILATORIST 42				
11	0012022	3,25500			
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
12	0012042	1,61200			
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
13	0012211	9,83970			
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
14	0012231	9,83970			
	IZOLATOR HIDROFUG 31				
15	0013421	0,28000			
	ZIDAR 21				
16	0019921	1,08199			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
17	0019922	2,75000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22				
18	0019931	0,02000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
19	0021821	15,20000			
	LACATUS MECANIC INTR.REP. 21				
20	0021831	5,70000			
	LACATUS MECANIC INTR.REP. 31				
21	0022721	5,70000			
	SUDOR ELECTRIC 21				
22	0222831	15,20000			
	SUDOR GAZE-B 31				

Executant 19 *Obiecti*23 *Obiect*01 *Categori*04

0	1	2	3	4=2X3	5
23	0319711	0,80000			
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11					
	Total m:	555,84815			

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCUREȘTI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0007609	4,75000		
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM				
	Total U:	4,75000		
			:	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari:04 INSTALATII TERMICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**					
33	**TRA02A25**	TONE		a. 1,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		$	b. 1,00000		
34	**TRA02A10**	TONE		a. 1,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		$	b. 1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari				2,00000	
				Total t:	2,00000	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCURESTI - ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CLADIREA C59

Categoria de lucrari: 05 INSTALATII ELECTRICE

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 05

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**EE12G1**	82 **BUCATA**	**38,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC asim antiex				
	L:12009 -M :7347645 -CORP DE ILUM LED, 600 X 6000, 40 W,IP 40, MONT APARENT				
2	**EE12G1**	82 **BUCATA**	**8,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC asim antiex				
	L:12009 -M :7347646 -CORP ILUM LED,600 X 6000,60 W,IP 40,KIT EMERG.1H				
3	**EE12G1**	82 **BUCATA**	**8,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC PT. MARCAREA CAILOR DE EVACUAREasim antiex				
	L:12009 -M :7347648 -CORP ILUM LED , 5W,IP 44, KIT EMERG 1H				
4	**EE12G1**	82 **BUCATA**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC asim antiex				
	L:12009 -M :7347646 -CORP ILUM LED,600 X 6000,60 W,IP 40,KIT EMERG.1H				
5	**EE12G1**	82 **BUCATA**	**2,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC asim antiex				
	L:12009 -M :7347650 -CORP ILUM LED, 600 X 6000, 40 W,IP 40, KIT EMERG.1H				
6	**EE12G1**	82 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC asim antiex				
	L:12009 -M :7347651 -APARTA DE ILUM DE SIG,IP65,DIST DE OBS.25M.KIT EMERG 2H				
7	**EE12G1**	82 **BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC asim antiex				
	L:12009 -M :7347657 -CORP ILUM EXT,IP 54, TIP APLICA,SENZOR				

0	1	2	3	4	5
8	**7347664**	**BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SENZOR DE LUMINA					
9	**ED08J1**	82 **BUCATA**	**13,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLAST IC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA					
L:12017 -M :7347528 -PRIZA SHUKO DUBLA 16A,220V,IP20					
10	**ED01A1**	82 **BUCATA**	**4,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *					
L:12010 -M :5500720 -INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A					
11	**ED01A1**	82 **BUCATA**	**3,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *					
L:12010 -M :7347527 -INTRERUPATOR DUBLU 10A,22V,IP20					
12	**EC03D1**	82 **M**	**410,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.50 SAU 70 MMP.					
L:12007 -M :8002243 -CABLU N2XH 3X 1,5 MM					
13	**EC03D1**	82 **M**	**130,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.50 SAU 70 MMP.					
L:12007 -M :8002244 -CABLU N2XH 3X2,5 MM					
14	**EC03D1**	82 **M**	**20,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.50 SAU 70 MMP.					
L:12007 -M :4803187 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 50 + 25 M S 8778					
15	**EC03D1**	82 **M**	**20,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.50 SAU 70 MMP.					
L:12007 -M :4803163 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 8778					
16	**EC03D1**	82 **M**	**180,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D IBLURI METAL COND.50 SAU 70 MMP.					
L:12007 -M :7347559 -CABLU ENERGIE JEH(ST) 2 X 2 X 0,8					
17	**EA02E1**	82 **M**	**540,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APAR ENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=16MM					
18	**EA02F3**	82 **M**	**30,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APAR ENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=50MM ASIM: DN 63 MM					

0	1	2	3	4	5

19 **EF01A1** 82 **BUCATA** **2,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT PERETE SAU
NISA CU SUPR.<0,30MP
L:12061 -M :7349099 -TABLOU ELECTRIC GENERAL

20 **TCA28E2** 82 **BUCATA** **17,00000**
Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : DISPOZITIV GARD
A LA INCRUCISARE CU LEA 0,66-35 KV.DEMONTARE
asim montaj sistem paratrasnet

21 **7347484** **M** **100,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLATBANDA OL ZN 25 X4 MMP, CU SIST. PRINDERE SI MO
NTAJ

22 **7347483** **M** **80,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
PLATBANDA OL ZN 45 X4 MMP, CU SIST. PRINDERE SI MO
NTAJ

23 **8000162** **BUCATA** **1,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TIJA DE CAPTARE

24 **7319474** **BUCATA** **16,00000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
ELECTROD TABLA OL ZN PT.PRIZA PAM.+5M BANDA OL ZN
40X4

25 **TRA03A15** 82 **TONE** **1,80000**
Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca **%**

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte **Io = % x To**

Profit **Po = % x (To+Io)**

TOTAL GENERAL pe categorie **Vo = To+Io+Po**

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI, ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari05 INSTALATII ELECTRICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2100830**	KG	**1,150**			0,001
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
2	**4117784**	BUCATA	**7,500**			0,004
	COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 36 MM					
3	**4117813**	BUCATA	**135,000**			0,013
	COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 16 MM					
4	**4803163**	M	**20,400**			0,040
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 25 + 16 M S 8778					
5	**4803187**	M	**20,400**			0,056
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 50 + 25 M S 8778					
6	**5500720**	BUCATA	**4,040**			0,000
	INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A					
7	**5810230**	BUCATA	**3040,000**			0,030
	SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845					
8	**5836777**	BUCATA	**710,000**			0,007
	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452					
9	**5840405**	BUCATA	**3040,000**			0,030
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922					
10	**5842972**	BUCATA	**3192,000**			0,031
	PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6					
11	**5882025**	KG	**0,026**			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 3 OL34 S 5200					
12	**5882104**	KG	**6,080**			0,007
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34 S 5200					
13	**5893438**	BUCATA	**3192,000**			0,031
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B OLC45 D=20 * 50					
14	**5893476**	BUCATA	**8,000**			0,000
	BOLT PT.TABLOU DE MARMURA 5/6 TOLIX250MM					
15	**6001965**	BUCATA	**28,500**			0,000
	PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 40 FOI S1582					
16	**6110510**	KG	**1,860**			0,002
	ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.					
17	**6200573**	LITRU	**3,540**			0,003
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176					
18	**6305098**	KG	**228,000**			0,228
	CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM					
19	**6309848**	KG	**11,520**			0,011
	CONFECTII METALICE PT.LUCRARI DE LINII,STATII ELECTRICE					
20	**6621533**	M	**13,200**			0,001
	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658					
21	**6704488**	M	**556,200**			0,044
	TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990					
22	**6704517**	M	**30,750**			0,014
	TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**6719251**	BUCATA	**710,000**			0,113
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75						
24	**7306661**	KG	**0,570**			0,000
BUMBAC DE STERS S 2091						
25	**7308308**	MP	**0,600**			0,000
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M						
26	**7308499**	BUCATA	**3192,000**			0,095
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC						
27	**7309326**	KG	**0,100**			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
28	**7317232**	KG	**1,830**			0,002
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
29	**7319230**	BUCATA	**81,000**			0,055
DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.16MM						
30	**7319266**	BUCATA	**3,000**			0,008
DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.36MM						
31	**7319280**	BUCATA	**7,000**			0,000
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP						
32	**7319474**	BUCATA	**16,000**			0,432
ELECTROD TABLA OL ZN PT.PRIZA PAM.+5M BANDA OL ZN 40X4						
33	**7344376**	BUCATA	**3070,400**			0,153
SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)						
34	**7347483**	M	**80,000**			0,000
PLATBANDA OL ZN 45 X4 MMP, CU SIST. PRINDERE SI MONTAJ						
35	**7347484**	M	**100,000**			0,000
PLATBANDA OL ZN 25 X4 MMP, CU SIST. PRINDERE SI MONTAJ						
36	**7347527**	BUCATA	**3,030**			0,000
INTRERUPATOR DUBLU 10A,22V,IP20						
37	**7347528**	BUCATA	**13,130**			0,000
PRIZA SHUKO DUBLA 16A,220V,IP20						
38	**7347559**	M	**183,600**			0,000
CABLU ENERGIE JEH(ST) 2 X 2 X 0,8						
39	**7347645**	BUCATA	**38,114**			0,000
CORP DE ILUM LED, 600 X 6000, 40 W,IP 40, MONT APARENT						
40	**7347646**	BUCATA	**10,030**			0,000
CORP ILUM LED,600 X 6000,60 W,IP 40,KIT EMERG.1H						
41	**7347648**	BUCATA	**8,024**			0,000
CORP ILUM LED , 5W,IP 44, KIT EMERG 1H						
42	**7347650**	BUCATA	**2,006**			0,000
CORP ILUM LED, 600 X 6000, 40 W,IP 40, KIT EMERG.1H						
43	**7347651**	BUCATA	**3,009**			0,000
APARTA DE ILUM DE SIG,IP65,DIST DE OBS.25M.KIT EMERG 2H						
44	**7347657**	BUCATA	**5,015**			0,000
CORP ILUM EXT,IP 54, TIP APLICA,SENZOR						
45	**7347664**	BUCATA	**5,000**			0,000
SENZOR DE LUMINA						
46	**7349099**	BUCATA	**2,000**			0,000
TABLOU ELECTRIC GENERAL						
47	**8000162**	BUCATA	**1,000**			0,002
TIJA DE CAPTARE						

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obiect* 01 *Categ* 05

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
48	**8002243**	M	**418,200**			0,000
CABLU N2XH 3X 1,5 MM						
49	**8002244**	M	**132,600**			0,000
CABLU N2XH 3X2,5 MM						
				Total M:		1,426

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCURESTI, ROMANIA *

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari05 INSTALATII ELECTRICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4=2 X 3	5
1	0011512	439,04000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 12				
2	0011522	134,89000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 22				
3	0011532	40,69000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 32				
4	0011542	145,54000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 42				
5	0011552	26,60000			
	INSTALATOR ELECTRICIAN 52				
6	0019621	607,41000			
	SAPATOR 21				
7	0020732	7,14000			
	ELECTROMECANIC TELE. 32				
8	0020911	102,00000			
	ELECTROMECANIC RETELE 11				
9	0020921	193,80000			
	ELECTROMECANIC RETELE 21				
10	0020932	169,49000			
	ELECTROMECANIC RETELE 32				
11	0020942	67,32000			
	ELECTROMECANIC RETELE 42				
12	0020952	15,64000			
	ELECTROMECANIC RETELE 52				
13	0020962	6,29000			
	ELECTROMECANIC RETELE 62				
	Total m:	1955,85000			

_____ :

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 ELECTROMECANICA
Obiectul: 01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari:05 INSTALATII ELECTRICE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
25	TRA03A15	TONE	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 15 KM * $	a. 1,80000 b. 1,80000		
	Total transport auto din articole de lucrari				1,80000	
				Total t:	1,80000	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CLADIREA C59

Categoria de lucrari: 06 SIST.STOC.SI DEVER AG.STING

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 06

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**ACB09A5** 82 **M** **130,00000** Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL MONTATA P RIN INSURUBARE D 3/4 " ZINCATA ASIM: TEAVA DN 25 MM				
2	**7805438** **M** **130,00000** Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.22 X 1,5				
3	**ACB09A5** 82 **M** **40,00000** Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL MONTATA P RIN INSURUBARE D 3/4 " ZINCATA ASIM: TEAVA DN 15				
4	**7347670** **M** **40,00000** Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.15				
5	**ACB09A5** 82 **M** **20,00000** Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL MONTATA P RIN INSURUBARE D 3/4 " ZINCATA ASIM: TEAVA DN 6 MM				
6	**7347671** **M** **20,00000** Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.6				
7	**TFA02XA** 93 **BUCATA** **14,00000** Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COT,REDUCTII GATA CONF.MONT.COND.PROBA DE PRES.LA RECE,ETANSEITATE,COMPLEXA CU FLUID DN 40,50 ASIM: COT DN 25 MM				
8	**7347672** **BUCATA** **14,00000** Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COT OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.25				
9	**TFA02XA** 93 **BUCATA** **10,00000** Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COT,REDUCTII GATA CONF.MONT.COND.PROBA DE PRES.LA RECE,ETANSEITATE,COMPLEXA CU FLUID DN 40,50 ASIM: COT DN 15 MM				

0	1	2	3	4	5
10	**7347673**	**BUCATA**	**10,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COT OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.15				
11	**7347674**	**BUCATA**	**8,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COT OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.6				
12	**TFA02XA** 93	**BUCATA**	**8,00000**		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COT,REDUCTII GATA CONF.MONT.COND.PROBA DE PRES.LA RECE,ETANSEITATE,COMPLEXA CU FLUID DN 40,50 ASIM: COT DN 6 MM				
13	**TFA02XA** 93	**BUCATA**	**50,00000**		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COT,REDUCTII GATA CONF.MONT.COND.PROBA DE PRES.LA RECE,ETANSEITATE,COMPLEXA CU FLUID DN 40,50 ASIM: TEU DN 25MM				
14	**7347675**	**BUCATA**	**50,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TEU OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.25				
15	**TFA02XA** 93	**BUCATA**	**18,00000**		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COT,REDUCTII GATA CONF.MONT.COND.PROBA DE PRES.LA RECE,ETANSEITATE,COMPLEXA CU FLUID DN 40,50 ASIM: TEU DN 15 MM				
16	**7347676**	**BUCATA**	**18,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TEU OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.15				
17	**TFA02XA** 93	**BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	COT,REDUCTII GATA CONF.MONT.COND.PROBA DE PRES.LA RECE,ETANSEITATE,COMPLEXA CU FLUID DN 40,50 ASIM: TEU DN 6 MM				
18	**7347677**	**BUCATA**	**5,00000**		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
	TEU OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.6				

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca **%**

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte **Io = % x To**

Profit **Po = % x (To+Io)**

TOTAL GENERAL pe categorie **Vo = To+Io+Po**

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari06 SIST.STOC.SI DEVER AG.STING

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**4113843**	BUCATA				0,000
	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15 ZN F1					
2	**4115425**	BUCATA				0,000
	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 20 3/4 ZN					
3	**4117928**	BUCATA				0,000
	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 ZN					
4	**4120420**	BUCATA				0,000
	MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 20 3/4 SD ZN					
5	**5901194**	KG				0,000
	ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INV. R1.2					
6	**5904512**	M CUB				0,000
	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A					
7	**6001329**	BUCATA				0,000
	PIATR.POLIZ.CIL.DEG.ELECTRO.99% 125X60X40LIANT CER.					
8	**6103294**	KG				0,000
	VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80					
9	**6200755**	LITRU				0,000
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767					
10	**6202818**	M CUB				0,000
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
11	**6202820**	M CUB				0,000
	APA POTABILA					
12	**7306661**	KG				0,000
	BUMBAC DE STERS S 2091					
13	**7308164**	KG				0,000
	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63					
14	**7309077**	KG				0,000
	CILTI DE CINEPA DE LA PIEPTENE,STAS 1715-60					
15	**7347670**	M	**40,000**			0,000
	TEAVA OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.15					
16	**7347671**	M	**20,000**			0,000
	TEAVA OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.6					
17	**7347672**	BUCATA	**14,000**			0,000
	COT OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.25					
18	**7347673**	BUCATA	**10,000**			0,000
	COT OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.15					
19	**7347674**	BUCATA	**8,000**			0,000
	COT OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.6					
20	**7347675**	BUCATA	**50,000**			0,000
	TEU OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.25					
21	**7347676**	BUCATA	**18,000**			0,000
	TEU OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.15					
22	**7347677**	BUCATA	**5,000**			0,000
	TEU OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.6					

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obiect* 01 *Categ* 06

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	7805438	M	130,000			0,000
TEAVA OL.ZN.PRESTABO -STING.INCENDIU- 1106; D.22 X 1,5						
				Total M:		0,000

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ * PLOT PLAN

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari06 SIST.STOC.SI DEVER AG.STING

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0012012	5,70000			
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
2	0012022	45,60000			
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
3	0012042	22,80000			
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
4	39	159,70500			
	LACATUS MECANIC				
5	56	150,15000			
	SUDOR				
	Total m:	383,95500			

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCURESTI - ROMÂNIA *

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari06 SIST.STOC.SI DEVER AG.STING

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	T 0002304	146,05500		
	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA 20-39 KVA			
2	T 0002506	1,36500		
	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 2-3,9MC/MIN			
	Total U:	147,42000		

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCUREST

Formular F3

OBIECTIV: 23 ELECTROMECANICA

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CLADIREA C59

Categoria de lucrari: 07 MONITORIZARE INCAPERE ANTIEX

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 07

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	YC01	82 LEI	3360,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	ÎNTOCMIRE PROIECT DE MONITORIZARE INCINTA, VERIFIC AT LA EXIGENTA AF				
	1 BUC				
2	YC01	82 LEI	1440,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	FURNIZARE SI MONTARE TUBULATURA INCLINOMETRICA				
	1 BUC				
3	YC01	82 LEI	1440,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	FORAJE INSTALARE TUBULATURA INCLINOMETRICA				
	1 BUC				
4	YC01	82 LEI	960,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	FURNIZARE SI MONATRE MARCI DE TASARE PE CONSTRUCTI I INVECINATE				
	1 BUC				
5	YC01	82 LEI	480,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	REALIZARE SISTEM DE REFERINTA(REPERE FIXE)				
	1 BUC				
6	YC01	82 LEI	720,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	RELEVEU FOROGRAFIC FISURI EXISTENTE(RAPORT"0")				
	1 BUC				
7	YC01	82 LEI	960,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	FURNIZARE SI MONTARE CRACK-METERS				
	1 BUC				
8	YC01	82 LEI	960,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MASURARI NIVELMENT DE PRECIZIE - 3 ETAPE				
9	YC01	82 LEI	1440,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MASURARI DESCHIDERI FISURI - 3 ETAPE				
10	YC01	82 LEI	1440,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MASURARI INCLINOMETRICE - 3 ETAPE				

Executant 19 *Obiectiv* 23 *Obi* 01 *Cate* 07

0	1	2	3	4	5
11	YC01	82 LEI	1200,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		

RAPORT MONITORIZARE - 2 ETAPE, VERIFICAT LA EXIGEN
TA AF

Cheltuieli directe		
Alte cheltuieli directe		
Contrib. asig. munca	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	**Io =**	**% x To**
Profit	**Po =**	**% x (To+Io)**
TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**	

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA * PLOT PLAN S.R.L. 3 * BUCUREȘTI - ROMÂNIA *

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:23 ELECTROMECANICA
Obiectul:01 CLADIREA C59
Categoria de lucrari07 MONITORIZARE INCAPERE ANTIEX

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	9999999	LEI				0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL						
				Total M:		0,000

:

OFERTANT

SOCIETATEA COMERCIALA PLOT PLAN S.R.L. 3 BUCURESTI ROMÂNIA